

รายการประมาณการ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลปราง อำเภอกองปิง จังหวัดยะลา

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลงหินคลุก

ชื่อสายทาง สาย ลานกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลปราง อำเภอกองปิง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม

ประมาณการโดย นายชาญชัย สุขโข วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	###	ตร.ม.			-	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,000.00	6.69	20,070.00	
3	งานดินถม					
	3.1 งานดินถม(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.		-	-	
	3.2 งานดินถม(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.		-	-	
4	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร					
	5.1 วัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.		-	-	
	5.2 ดินลูกรัง	ลบ.ม.	320.00	179.00	57,280.00	
	2.3 หินคลุก	ลบ.ม.	480.00	780.00	374,400.00	
5	งานท่อลอดดกลม คสล.					
	5.1 dia 0.40 ม.	ท่อน		-	-	
	5.2 dia 0.60 ม.	ท่อน		-	-	
	5.3 dia 0.80 ม.	ท่อน		-	-	
	5.4 dia 1.00 ม.	ท่อน	5.00	3,160.10	15,800.50	
	5.5 dia 1.20 ม.	ท่อน		-	-	
	5.6 dia 1.50 ม.	ท่อน		-	-	
	รวม (1+2+3+4+5)				467,550.50	
6	งานไม่พิจารณาปรับราคา					
	6.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	
	รวม (6)				3,000.00	