

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายลานกีฬา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 121,900.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงถนนลูกรังสายลานกีฬา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หรือตามแบบที่ อบต.กำหนด ณ หมู่ที่ 2 ตำบลบุโอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 129,689.69 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 แบบ พร.5 ก. จำนวน 1 แผ่น

5.2 สรุปผลราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

5.3 ค่างานต้นทุน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

6.2 นางสาวต่วนฮายาดี สาแม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

6.3 นางสาวรอฮีตะ เปาะอีแด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปูลูโรง อำเภอกองปิ้ง จังหวัดยะลา

แบบ ปร. 5 ก.

☐ ประเภทงาน/โครงการ	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายลานกีฬา				
☐ เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลปูลูโรง	แบบเลขที่	10/2561		
☐ สถานที่ก่อสร้าง	บ้านปูลูโรง หมู่ที่ 2 ตำบลปูลูโรง อำเภอกงปิ่น จังหวัดยะลา				
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลปูลูโรง				
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ประมาณราคาเมื่อวันที่	31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561		
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม	91,658.00	1.3822	126,689.69	เงื่อนไข
3	ประเภทไม้พิจารณาปรับราคา	3,000.00	0	3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			129,689.69	
	คิดเป็นราคากลาง			129,689.69	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์-)				

พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร 129.69 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวต่วนฮายาดี สาแม)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรอสีดี เปาะอีแอต)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลราคากลาง งานปรับปรุงถนนลูกรัง

สายลานกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลบุเือง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือพื้นที่ในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 แบบเลขที่ 10/2561

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือพื้นที่ในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร						
1	งานถางป่าและขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	500	1.78	890.00	
2	งานปรับแต่งพื้นทางพร้อมบดทับ	ตร.ม.	1,000	7.44	7,440.00	
3	งานพื้นทางหินคลุก	ตร.ม.	100	833.28	83,328.00	
รวมค่างานต้นทุน					91,658.00	จ่ายเงินล่วงหน้า 0%
FACTOR F					1.3822	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน					126,689.69	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ					3,000.00	
รวมทั้งสิ้น					129,689.69	คิดเป็นเงิน (บาท/ตร.ม.)
คิดเป็นเงินงบประมาณ					129,689.69	129.69

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวถ้วนฮายาตี สาแม)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรอฮิเต เปาะอิต)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คำนวณต้นทุน

คำนวณต้นทุน 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลปูลูโรง อำเภอรังปิ้ง จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายลานกีฬา หมู่ที่ 2

ชื่อสายทาง สายสายลานกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลปูลูโรง อำเภอรังปิ้ง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือพื้นที่ในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 29.50 บาทค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

1. งานวางป่าและชุดต่อ

งานวางป่าและชุดต่อขนาดเบา	=	1.78 บาท/ตร.ม.
งานวางป่าและชุดต่อขนาดกลาง	=	3.77 บาท/ตร.ม.
งานวางป่าและชุดต่อขนาดหนัก	=	5.66 บาท/ตร.ม.

2. งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางพร้อมบดทับ

งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางพร้อมบดทับ	=	7.44 บาท/ตร.ม.
------------------------------------	---	----------------

3. งานพื้นทางหินคลุก

ขนด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ

เส้นทางขนส่ง ทางราบ

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	392.52 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 18 กม.	=	83.93 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	476.45 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = $\frac{476.45}{1.50}$ x 1.50	=	714.68 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : ผสม (Blend).....)	=	25.62 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : บดทับ.....)	=	92.98
ค่าใช้จ่ายรวม	=	833.28 บาท/ลบ.ม.
คำนวณต้นทุน	=	<u>833.28 บาท/ลบ.ม.</u>