

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายตะไละกือจา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 240,900.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงถนนลูกรังสายตะไละกือจา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร หรือตามแบบที่ อบต.กำหนด ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบุโอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 267,517.14 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 แบบ พร.5 ก.	จำนวน 1 แผ่น
5.2 สรุปผลราคากลาง	จำนวน 1 แผ่น
5.3 ค่างานต้นทุน	จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
6.2 นางสาวต่วนฮายาดี สาแม	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
6.3 นางสาวรอสีดี เปาะอีแต	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 ก.

องค์การบริหารส่วนตำบลปูลูโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

☐ ประเภทงาน/โครงการ	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายตะโละกือจา	
☐ เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลปูลูโรง	แบบเลขที่ 12/2561
☐ สถานที่ก่อสร้าง	บ้านลูโป๊ะกาโล หมู่ที่ 4 ตำบลปูลูโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา	
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลปูลูโรง	
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม	191,374.00	1.3822	264,517.14	เงื่อนไข
3	ประเภทไม้พิจารณาปรับราคา	3,000.00	0	3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			267,517.14	
	คิดเป็นราคากลาง			267,517.14	
	ตัวอักษร(-เงินสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์-)				

พื้นที่ 2,000.0

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร

133.76 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวต่วนฮายาดี สามี)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรอฮิเต๊ะ เปาะอีแต)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลราคากลาง งานปรับปรุงถนนลูกรัง

สายตะโละกือจา หมู่ที่ 4 ตำบลบุโอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 แบบเลขที่ 12/2561

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร						
1	งานถางป่าและขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	1,000	1.78	1,780.00	
2	งานปรับแต่งพื้นทางพร้อมบดทับ	ตร.ม.	2,000	7.44	14,880.00	
3	งานพื้นทางหินคลุก	ตร.ม.	200	873.57	174,714.00	
รวมค่างานต้นทุน					191,374.00	จ่ายเงินล่วงหน้า 0%
FACTOR F					1.3822	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน					264,517.14	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ					3,000.00	
รวมทั้งสิ้น					267,517.14	คิดเป็นเงิน (บาท/ตร.ม.)
คิดเป็นเงินงบประมาณ					267,517.14	133.76

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวถ้วนฮายาดี สามแม)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรอฮิเตะ เปาะอีแต)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปูลูโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายตะโละกือจา หมู่ที่ 4

ชื่อสายทาง สายตะโละกือจา หมู่ที่ 4 ตำบลปูลูโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 29.50 บาทค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

1. งานถางป่าและขุดตอ

งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	=	1.78 บาท/ตร.ม.
งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง	=	3.77 บาท/ตร.ม.
งานถางป่าและขุดตอขนาดหนัก	=	5.66 บาท/ตร.ม.

2. งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางพร้อมบดทับ

งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางพร้อมบดทับ	=	7.44 บาท/ตร.ม.
------------------------------------	---	----------------

3. งานพื้นทางหินคลุก

ขนด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ

เส้นทางขนส่ง ทางราบ

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัก)	=	392.52 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 24 กม.	=	110.79 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	503.31 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = $\frac{503.31}{1.50}$	=	754.97 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : ผสม (Blend).....)	=	25.62 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : บดทับ.....)	=	92.98
ค่าใช้จ่ายรวม	=	873.57 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>873.57 บาท/ลบ.ม.</u>