

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังมัสยิดดารุลอิฮซาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 159,900.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังมัสยิดดารุลอิฮซาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร หรือตามแบบที่ อบต.กำหนด ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบุโอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 175,095.23 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 แบบ พร.5 ก. จำนวน 1 แผ่น

5.2 สรุปผลราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

5.3 ค่างานต้นทุน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

6.2 นางสาวต่วนฮายาตี สาแม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

6.3 นางสาวรอฮ์ดี๊ะ เปาะอีแด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 ก.

องค์การบริหารส่วนตำบลปูลู อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

☐ ประเภทงาน/โครงการ	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังมัสยิดดารุลอิซฮาน		
☐ เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลปูลู	แบบเลขที่	9/2561
☐ สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโหลง หมู่ที่ 1 ตำบลปูลู อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา		
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลปูลู		
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ประมาณราคาเมื่อวันที่	31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม	124,508.20	1.3822	172,095.23	เงื่อนไข
3	ประเภทไม่พิจารณาปรับราคา	3,000.00	0	3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			175,095.23	
	คิดเป็นราคากลาง			175,095.23	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าสิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์-)				

พื้นที่ 920 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร 190.32 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวต่วนฮายาตี สามแม)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรอฮีติ๊ะ เปาะอีแต)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลราคากลาง งานปรับปรุงถนนลูกรัง

สายหลังมัสยิดคารุลอิสาน หมู่ที่ 1 ตำบลบุโอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 230 เมตร หรือพื้นที่ในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 แบบเลขที่ 9/2561

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 230เมตร หรือพื้นที่ในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร						
1	งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	460	1.78	818.80	
2	งานปรับแต่งพื้นทางพร้อมบดทับ	ตร.ม.	920	7.44	6,844.80	
3	งานพื้นทางหินคลุก	ตร.ม.	138	846.70	116,844.60	
รวมค่างานต้นทุน					124,508.20	จ่ายเงินล่วงหน้า 0%
FACTOR F					1.3822	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน					172,095.23	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ					3,000.00	
รวมทั้งสิ้น					175,095.23	คิดเป็นเงิน (บาท/ตร.ม.)
คิดเป็นเงินงบประมาณ					175,095.23	190.32

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวอัญชิสา วัชรตั้งสกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวทวันฮยาตี สาเม)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวรอสิตะ เปาะฮัตเต)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบุไธโรง อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังมัสยิดดารุลอิสลาม หมู่ที่ 1

ชื่อสายทาง สายหลังมัสยิดดารุลอิสลาม หมู่ที่ 1 ตำบลบุไธโรง อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 230 เมตร หรือพื้นที่ในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 29.50 บาทค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

1. งานถางป่าและขุดต่อ

งานถางป่าและขุดต่อขนาดเบา	=	1.78 บาท/ตร.ม.
งานถางป่าและขุดต่อขนาดกลาง	=	3.77 บาท/ตร.ม.
งานถางป่าและขุดต่อขนาดหนัก	=	5.66 บาท/ตร.ม.

2. งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางพร้อมบดทับ

งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางพร้อมบดทับ	=	7.44 บาท/ตร.ม.
------------------------------------	---	----------------

3. งานพื้นทางหินคลุก

ขนด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ

เส้นทางขนส่ง ทางราบ

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	392.52 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20 กม.	=	92.88 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	485.40 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = $\frac{485.40}{1.50}$	=	728.10 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : ผสม (Blend).....)	=	25.62 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : บดทับ.....)	=	92.98
ค่าเฉลี่ยรวม	=	846.70 บาท/ลบ.ม.
คำนวณต้นทุน	=	<u><u>846.70</u></u> บาท/ลบ.ม.