

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาลูแป

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๖๗,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๔๖-๐๑๖ สายกาลูแป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๘ ตารางเมตร ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลบุโอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๘๙๗,๐๒๖.๙๙ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๕ ก.	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ สรุปผลราคากลาง	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๓ ค่างานต้นทุน	จำนวน ๓ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ	จำนวน ๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|
| ๖.๑ นางสาวรอสีดี เปาะอีแด | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๖.๒ นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ๖.๓ นางสาวมารีนา สุหลง | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวรอสีดี เปาะอีแด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมารีนา สุหลง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาสุแบ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง อำเภอกองปิ้ง จังหวัดยะลา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๖๗,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๔๖-๐๑๖ สายกาสุแบ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๘ ตารางเมตร ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลบุโอง อำเภอกองปิ้ง จังหวัดยะลา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๘๙๗,๐๒๖.๙๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ป.ร.๕ ก.	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ สรุปผลราคากลาง	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๓ ค่างานต้นทุน	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๔ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ	จำนวน ๓ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวรอสีดี เปาะอีแต	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๗.๒ นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นางสาวมารีนา สุธลง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวรอสีดี เปาะอีแต)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมารีนา สุธลง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 ก.

องค์การบริหารส่วนตำบลปูลูโรง อำเภอกงปิ่น จังหวัดยะลา

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาลูแป
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลปูลูโรง แบบเลขที่ อดทนุเฉพาะกิจฯ 001 / 2563
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปูลูโรง อำเภอกงปิ่น จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปูลูโรง
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,307,113.566	1.3822	1,806,692.37	เงื่อนไข
2	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง			90,334.62	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
	(เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)				เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,897,026.99	
	คิดเป็นงบประมาณ			1,897,026.99	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์-)				

พื้นที่ 2,108 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร 899.92 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวรอสีดี เปาะอีแต)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ปูลูโรง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมารีนา สุหลง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ป.ร.4 ท. แผ่นที่ 1/2

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.46-016 สายกาสุแป กว้าง 4.00 เมตร ยาว 527 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.108 ตารางเมตร ตำบลปราง อำเภอกองภึง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราง อำเภอกองภึง จังหวัดยะลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายละเอียดงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขยับ	TKN	ราคาต่อหน่วย x TKN	ราคาต่อหน่วย
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม 1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	2,108	73.2	154,305.60	1.3822	101.18	213,281.20
2	งานดิน 2.1 งานดิน (EARTHWORK) 2.1.1 งานถมป่าและชุดต่อ 2.1.1.1 งานถมป่าและชุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,108	1.74	3,667.92	1.3822	2.41	5,069.80
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) ข้างละ 0.20 ม. 3.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	105.4	667.02	70,303.91	1.3822	921.96	97,174.06
	ยอดรวม	ลบ.ม.	52.7	206.94	10,905.74	1.3822	286.03	15,073.91
	ยอดรวม				239,183.77			320,998.97

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 ท. แผ่นที่ 2/2

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.46-016 สายกาตูแป กว้าง 4.00 เมตร ยาว 527 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางสูงข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.108 ตารางเมตร ตำบลปราง อำเภอกรบิ๊ง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราง อำเภอกรบิ๊ง จังหวัดยะลา

ลำดับที่ ตามบัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาแทน	IN	รวมต่อหน่วย x IN	รวมกลาง
4	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทน 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดใหม่)				239,183.17			830,598.97
5	งานผิวทางบอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีต 5.1 งานผิวทางบอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 5.1.1 ผิวทางบอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตทน 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 5.1.2 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT) 5.1.3 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ตร.ม. ม. ม.	2,108 400 24	14.51 125.42 192.31	30,587.08 50,168.00 4,615.44	1.3822 1.3822 1.3822	20.06 173.36 265.81	42,277.46 1,358,094.27 6,379.46
รวมราคากลาง					1,307,111.506			1,806,692.37
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								90,334.62
รวม								1,897,026.99
ราคากลาง								1,897,026.99

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่เลข ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรับทำก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อ 3.5 กำหนดให้ทำราคากลางตามแบบก่อสร้างตามลักษณะที่ปฏิบัติ และบวกเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้อยู่ในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.46-016 สายกาอุแป
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 527 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,108 ตารางเมตร ตำบลบุไธสง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ณ หมู่ที่ 3 อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ตามแบบที่ อบต.กำหนด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 30 เดือนมกราคม 2563 ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท

1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	=	15	ซม.
ปริมาตรคอนกรีต	=	0.15	ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย= 0.15 x 1.70	=	0.255	ลบ.ม.

ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 400 บาท/ลบ.ม.			
ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 0.15 x 400.00	=	60.00	บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (หินผุ - ดันและตัก)			
39.87 = 0.255 x 39.87	=	10.17	บาท/ตร.ม.

ขนทิ้ง 1 กม. = 0.255 x 11.19	=	2.85	บาท/ตร.ม.

รวม	=	73.02	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	73.02	บาท/ตร.ม.

2 งานดิน

2.1 งานดิน (EARTHWORK)

2.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

2.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา)	=	1.74	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.74	บาท/ตร.ม.

3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	=	325.23	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 40 กม.	=	133.27	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	458.50	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 458.50 x 1.40	=	641.90	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) = 46.83 x 0.75	=	35.12	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 641.90 + 35.12	=	677.02	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	677.02	บาท/ลบ.ม.

3.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

3.1.2 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	30.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	=	32.49 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 2 กม.	=	13.55 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	76.04 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 76.04 x 1.75	=	133.07 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	73.87 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 133.07 + 73.87	=	206.94 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	206.94 บาท/ลบ.ม.

4 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)

(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)

4.1 ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา รื้อพื้นทางหินคลุกเดิมหนา 10 ซม. แล้วบดทับ (งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ : หินคลุก 10 ซม.....)	=	14.51 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	14.51 บาท/ตร.ม.

5 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

5.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 4.000 x 10.00 เมตร	=	40.00 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	316.20 ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 5,000.000 ลบ.ม.	=	30.00 บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.	=	
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 2,333.11 + 30.00	=	2,363.11 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	40.00 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 40.000 / 100	=	60.00 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 6.000 ลบ.ม. @ 2,333.11	=	13,998.66 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 1 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต = 11.19)		
11.19 x 1 x 6	=	67.14 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 40 ตร.ม. x 52.57 บาท/ตร.ม.	=	2,102.80 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 40 ตร.ม. x 5.00 บาท/ตร.ม.	=	200.00 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) 21.94 x 10 ม.	=	219.40 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.41 x 40 ตร.ม.	=	496.40 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9 x 40 ตร.ม.	=	360.00 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต = 40 x 30 ตร.ม.	=	1,200.00 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม				=	18,644.40 บาท
ค่างานต้นทุน =	18,644.40	/	40.00	=	466.11 บาท/ตร.ม.

5.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	4.00 เมตร				
ค่าเหล็ก	12.320 กก. @	20,188.41 (บาท/ตัน)	/	1,000	= 248.72 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 4.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง) = 23.04					= 92.16 บาท
ค่าสี + จาระบี 14.000 ชุด @ 4.000					= 56.00 บาท
JOINT SEALER 1.44 ลิตร @ 45.000					= 64.80 บาท
แผ่นพลาสติก 4.000 ม. @ 10.000					= 40.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					= 501.68 บาท
ค่างานต้นทุน =	501.68	/	4.00	=	125.42 บาท/เมตร

5.1.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว	4.00 เมตร				
ค่าเหล็ก	12.320 กก. @	20,188.41 (บาท/ตัน)	/	1000	= 248.72 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี 14.000 ชุด @ 10.000					= 140.00 บาท
JOINT FILLER 0.540 ตร.ม. @ 400.000					= 216.00 บาท
JOINT SEALER 1.500 ลิตร @ 45.000					= 67.50 บาท
ค่าหยอดยาง 4.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต = 14.25)					= 57.00 บาท
แผ่นพลาสติก 4.000 ม. @ 10.000					= 40.00 บาท
ไม้แบบ 0.000 ตร.ม. @ 0.000					= - บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					= 769.22 บาท
ค่างานต้นทุน =	769.22	/	4.00	=	192.31 บาท/เมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.46-016 สายกาจูแป กว้าง 4.00 เมตร ยาว 527 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,108 ตารางเมตร ตำบลปูงำ อำเภอกองบินัง จังหวัดยะลา

สาย กาจูแป

ตอน 1

อยู่ในท้องที่จังหวัด ยะลา เขตฝนตก ฝนชุก 1 ราคาน้ำมันโซลา 26.94 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ทำการ พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินลูกรังราคา ณ แหล่งดิน	ลบ.ม.	30.00	2	13.55	-	-	43.55		ค.ป.โรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	325.23	40	133.27	-	-	458.50	"กุมภาพันธ์ 2563	สนง.พาณิชย์ จ.นราธิวาส
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,140.19	20	48.22	80.00	3,300.00	20,188.41	"ธันวาคม 2562	สนง.พาณิชย์ จ.ยะลา
6	METALCAP	ชุด	10.00	0	-	-	-	10.00		สำนักงานงบประมาณ
7	JOINTFILLER	ตร.ม.	400.00	0	-	-	-	400.00		สำนักงานงบประมาณ
8	JOINTSEALER	ลิตร	45.00	0	-	-	-	45.00		สำนักงานงบประมาณ
9	ค่าทาสี-จาระบี	ชุด	4.00	0	-	-	-	4.00		สำนักงานงบประมาณ
10	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่ง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ 50 กก. /ถุงตราช้าง	ตัน	3,028.04	20	48.22	-	-	3,076.26	"ธันวาคม 2562	สนง.พาณิชย์ จ.ยะลา

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยด.ถ.46-016 สายกาจูแป กว้าง 4.00 เมตร ยาว 527 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,108 ตารางเมตร ตำบลปราง อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา

สาย กาจูแป

ตอน 1

อยู่ในท้องที่จังหวัด ยะลา เขตฝนตก ฝนชุก 1 ราคามันโซลา 26.94 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ทำการ พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
11	หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	542.06	20	67.51	-	-	609.57	"ธันวาคม 2562	สนง.พาณิชย์ จ.ยะลา
12	ราคา ณ โรงโม่ ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้อยูนิต สี่เหลี่ยมจัตุรัสเหล็ก คก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	22.90	20	29.67	-	-	52.57	"ธันวาคม 2562	สนง.พาณิชย์ จ.ยะลา

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.46-016 สายกาจูแป กว้าง 4.00 เมตร ยาว 527 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,108 ตารางเมตร ตำบลบุโจร อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Lean 1:3:5	ค.4	ค.3	ค.2	ค.1
ส่วนผสมคอนกรีต	240 : 520 : 870	400 : 524 : 728	350 : 572 : 736	320 : 596 : 764	290 : 620 : 725
2. ค่าแรงเท	398	306	306	436	436
3. ซีเมนต์	1.05 x 3,076.26	775.22	1130.53	1033.62	936.72
4. ทราย	1.20 x 458.50	286.10	314.71	327.92	341.12
5. หิน	1.15 x 609.57	609.87	515.94	535.57	508.23
รวม	2069.20	2396.67	2267.18	2333.11	2222.07