

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 869,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง ตามแบบที่ อบต.กำหนด
ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบุโอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 818,180.82 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 แบบ ป.ร.5 ก. จำนวน 3 แผ่น

5.2 สรุปผลราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

5.3 ค่างานต้นทุน จำนวน 6 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางนิรมล แก้วกล้า ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

6.2 นางสาวชาแลห๊ะ มูเนาะ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

6.3 นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ พร.6 แผ่นที่ 1/1

แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลปูง อำเภอกองปิง จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปูง
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลปูง อำเภอกองปิง จังหวัดยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปูง
แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อวันที่	27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	706,196.82	
2	ประเภทไม่พิจารณาปรับราคา	111,984.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	818,180.82	
	ราคากลาง	818,180.82	
	ราคากลาง (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแปดสิบสองสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....*นิรมล แก้วกล้า*.....ประธานกรรมการ

(นางนิรมล แก้วกล้า)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*นางสาวชาละทิศ มูเนาะ*.....กรรมการ

(นางสาวชาละทิศ มูเนาะ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งกุล*.....กรรมการ

(นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ปูง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 ก.

องค์การบริหารส่วนตำบลปูลู อำเภอกรบิ่ง จังหวัดยะลา

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปูลู
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลปูลู แบบเลขที่ ข.008/2563
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะโล๊ะปานะ หมู่ที่ 3 ตำบลปูลู อำเภอกรบิ่ง จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลปูลู
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	515,141.24	1.3056	672,568.40	เงื่อนไข
2	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง	33,628.42	0	33,628.42	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
	(เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)				เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			706,196.82	
	คิดเป็นราคากลาง			706,196.82	
	ตัวอักษร(-เงินเจ็ดแสนหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์-)				

พื้นที่

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร

บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....*นิรมล แก้วกล้า*.....ประธานกรรมการ

(นางนิรมล แก้วกล้า)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*ทิน*.....กรรมการ

(นางสาวชาแลห๊ะ มูเนาะ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*อชิส*.....กรรมการ

(นางสาวอชิส วิรัชตั้งกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ปูลู

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 ก.

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

☐ ประเภทงาน/โครงการ	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง		
☐ เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง	แบบเลขที่	ข.008/2563
☐ สถานที่ก่อสร้าง	บ้านตะโล๊ะป่านะ หมู่ที่ 3 ตำบลบุโอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา		
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง		
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 5 แผ่น	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563	

ลำดับที่	รายการ	ควมวัดและค่าแรงงาน (เป็นเงินบาท)	FACTOR P	รวมค่าก่อสร้าง (เป็นเงินบาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	515,141.24	1.3056	672,568.40	เงื่อนไข
2	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง	33,628.42	0	33,628.42	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
	(เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)				เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			706,196.82	
	คิดเป็นราคากลาง			706,196.82	
	ตัวอักษร(-เงินเจ็ดแสนหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์-)				

พื้นที่

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร

บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....*นิรมล แก้วกล้า*.....ประธานกรรมการ

(นางนิรมล แก้วกล้า)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*ทิน*.....กรรมการ

(นางสาวชาแลห๊ะ มูเนาะ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*อณ*.....กรรมการ

(นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บุโอง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 ก.

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง แบบเลขที่ ข.008/2563
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะไละปานะ หมู่ที่ 3 ตำบลบุโอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโอง
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท)	FACTOR P	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง	111,984.00	-	111,984.00	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			111,984.00	
	คิดเป็นราคากลาง			111,984.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน-)				

พื้นที่

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร

บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....นิรมล แก้วกล้า.....ประธานกรรมการ

(นางนิรมล แก้วกล้า)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กวิ.....กรรมการ

(นางสาวชาแลห๊ะ มูเนาะ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....อณู.....กรรมการ

(นางสาวอณูชิสา วิรัชตั้งกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บุโอง

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปูลอง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปู้โรง

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
រដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ភ្នំពេញ

แบบเลขที่ จ.008/2563
ประมาณราคาเมื่อ 27 มิถุนายน 2563

ประมาณราคาเมื่อ 27 มิถุนายน 2563

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลปราง อำเภอกบินทร์ จังหวัดสระบุรี

ประเภทงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงอาคารทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปราง อำเภอกบินทร์ จังหวัดสระบุรี ปริมาณงาน อาคาร 1 จำนวน 183.08 ตร.ม. และอาคาร 2 จำนวน 117 ตร.ม.

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราง แบบเลขที่ ข.008/2563

ประมาณการโดย นางสาวอัญชิสา วิธตั้งสกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณราคาเมื่อ 27 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขอสถาบัน							185,408.05	
	- ตะปู	19.30	กก.	36.45	703.49	-	-	703.49	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	96.50	ตร.ม	-	-	133.00	12,834.50	12,834.50	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB. ศก. 12 มม.	0.95	ตัน	19,299.07	18,334.12	3,300.00	3,135.00	21,469.12	
	- เหล็ก RB. ศก. 6 มม.	0.26	ตัน	21,635.51	5,625.23	4,100.00	1,066.00	6,691.23	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire mesh dia. 4 มม.@0.20 ม. #	193.63	ตร.ม.	21.96	4,252.11	5.00	968.15	5,220.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	36.30	กก.	39.25	1,424.78	-	-	1,424.78	
7	งานโครงสร้างคาน								
	- เหล็ก C-100x50x20x3.2มม.	41	ท่อน	745.33	30,558.53	-	-	30,558.53	
	- เหล็ก C-100x50x20x3.2มม.	47	ท่อน	593.46	27,892.62	-	-	27,892.62	
	- เหล็ก C-75x45x15x3.2 มม.	16	ท่อน	593.46	9,495.36	-	-	9,495.36	
	- ค่าแรงติดตั้งเหล็กโครงสร้างคาน	2560	กก.	-	-	12.00	30,720.00	30,720.00	
	ยอดรวม							332,417.93	

